

Wykonawstwo stacji



W ramach prac dotyczących wykonawstwa stacji oferujemy:

- przeglądy okresowe pełne i skrócone urządzeń oraz układów zabezpieczeń, automatyk, sterowania i sygnalizacji pól rozdzielni SN, WN i NN
- diagnostykę i usuwanie usterek, uszkodzeń, awarii urządzeń i układów zabezpieczeń, automatyk, sterowania i sygnalizacji pól rozdzielni SN, WN i NN
- przeglądy, testy i uruchomienia rozdzielnic potrzeb własnych napięcia przemiennego 0,4 kV oraz napięcia stałego 220 VDC
- przeglądy, próby funkcjonalne i uruchomienie automatyki SZR rozdzielnic nn, SN i WN
- przeglądy, próby i uruchomienie agregatów prądotwórczych w zakresie obwodów wtórnych
- konfigurację i testy funkcjonalne cyfrowych terminali zabezpieczeniowych dla pól rozdzielni SN, WN i NN
- konfigurację i sprawdzenie sterowników i urządzeń sygnalizacyjnych
- kompletny rozruch obwodów wtórnych wszystkich pól rozdzielni SN, WN i NN po modernizacji
- pomiary urządzeń oraz aparatury elektrycznej, jak przekładniki, wyłączniki, transformatory w zakresie obwodów wtórnych
- przeglądy okresowe i pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji nn w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych
- ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych nn w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych
- budowę, przebudowę lub modernizację rozdzielni napowietrznych wszystkich poziomów napięć, m.in.:
 - montaż siatki uziemiającej
 - montaż fundamentów pod aparaturę
 - montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę
 - montaż i regulacja aparatury
 - montaż oszynowania aparatury
 - montaż kanałów kablowych
 - montaż szaf kablowych, zabezpieczeniowych i sterowniczych
 - układanie tras kablowych obwodów wtórnych
- montaż / drutowanie aparatury i szaf
- sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej
- montaż rozdzielnic gazowych GIS 110 kV, 220 kV i 400 kV, w szczególności:
 - przygotowanie systemu uziemień pod rozdzielnice
 - rozplanowanie posadowienia elementów WN
 - montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę
 - montaż aparatury
 - montaż szaf LCC, zabezpieczeniowych i sterowniczych
 - układanie tras kablowych obwodów wtórnych
 - montaż / drutowanie aparatury i szaf
 - próżniowanie i napełnianie gazem SF6
 - sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej
- wykonanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV, układanie tras kablowych, montaż muf i głowic wewnętrznych i napowietrznych
- wykonanie systemów kablowych SN, układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wewnętrznych i napowietrznych
- montaż i wyposażenie rozdzielnic SN począwszy od posadowienia celek, wykonanie połączeń wewnętrznych po odrutowanie i sprawdzenia pomontażowe
- montaż i wyposażenie transformatorów TPW SN/nn począwszy od wyposażenia komór, posadowienie, podłączenie po sprawdzenia pomontażowe
- wykonanie systemu zasilania potrzeb własnych stacji, montaż szaf, prostowników, falowników, akumulatorów, okablowania, wykonywanie sprawdzeń pomontażowych
- budowa stacji GPO WN/SN kV, z prefabrykowanym budynkiem kontenerowym wraz z przyłączeniem do sieci OSD / OSP
- wykonanie sprawdzeń rozruchowych i rozruchów w zakresie budowanych rozdzielnic napowietrznych i gazowych GIS, rozdzielnic SN, transformatorów mocy, transformatorów TPW, systemów zasilania potrzeb własnych i innych związanych z funkcjonowaniem stacji elektroenergetycznych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą

alterga.com/oferta



ALTERGA

Jakub Kołodziejczyk

Dyrektor Działu Wykonawstwa Stacji

Widełka 873, 36-145 Widełka
jakub.kolodziejczyk@alterga.com
+48 609 144 448

Tomasz Kopiec

Dyrektor ds. Sprzedaży

Widełka 873, 36-145 Widełka
tomasz.kopiec@alterga.com
+48 609 144 031

Olsztyn siedziba

Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
olsztyn@alterga.com
+48 89 522 25 20

Rzeszów biuro

Widełka 873, 36-145 Widełka
rzeszow@alterga.com
+48 17 780 12 92